provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten
Domein Uitvoering

Contact
Taco Querens
T 0655449039
E t.querens@pzh.nl

Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl/contact

Datum
07-09-2026

Ons kenmerk
247223

Uw kenmerk
2026090201777
PD305572

Bijlagen

Stedin Netbeheer B.V.
t.a.v. mevrouw R. van Leeuwen
Postbus 49
3000 AA ROTTERDAM

Onderwerp
Besluit op vergunningaanvraag zaaknummer: 247223 - PD305572 Beemdweg 1

Geachte mevrouw Van Leeuwen,

Verzoek
Op 2 september 2026 hebben wij van u een verzoek om toestemming ontvangen betreffende het verwijderen, leggen en hebben van elektriciteitskabels, het maken van een HDD-boring en diverse boogboringen in en langs de provinciale weg N214, tussen km 3.200 en 3.600, en in en langs de provinciale weg N482, plaatselijk bekend als Peilmolenweg, tussen km 2.500 en 3.500, te Oud-Alblas in de gemeente Molenlanden. U wenst dit werk uit te voeren zoals op de ingezonden tekeningen 20260207-5572-SET v.0 blad 1 t/m 4 d.d. 1 september 2026 is aangegeven.

Overweging
De werken zijn afgestemd met en akkoord bevonden door onze proectleiding voor de N214.
Tegen het inwilligen van de aanvraag bestaan, onder het geven van voorschriften, geen bezwaren.

Goedkeuring
Op grond van de door ons bij besluiten van 15 december 1995, nrs. VV-90414 en VV-90415, aan N.V. Eneco verleende algemene ontheffing en vergunning verlenen wij u, behoudens rechten van derden, onze goedkeuring tot het uitvoeren van de werken. Daarbij moet met het volgende rekening worden gehouden.

Voorbereiding

1. Minimaal vijftien werkdagen vóór uitvoering van de werken moet door de aannemer een verkeersmaatregelenplan, uitvoeringsplanning en overzicht werktijden ter keuring worden aangeleverd in de vorm van een aanvraag bij het Verkeersloket. Tijdelijke verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in CROW, publicatie 96b, meest recente uitgave, en aan het gestelde in de huidige Richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en

evenementen op provinciale wegen, zie www.zuid-holland.nl/tvm. Alleen BRL9101-gecertificeerde bedrijven mogen aanvragen indienen bij het Verkeersloket en de verkeersmaatregelen uitvoeren. Bij het verkeersplan moet tevens een inrichtingsplan van het werkgebied worden ingediend.
De maatregelen moeten bij plaatsing worden gekeurd door het hieronder genoemde rayon.

2. Ingeval van een afsluiting van de provinciale weg waarbij een omleiding over het omliggende wegennet noodzakelijk is, moet de aanvraag met het omleidingsplan minimaal dertig werkdagen vóór uitvoering ter keuring worden aangeboden bij het Verkeersloket.

3. Deze werken vallen binnen ons rayon Regio Zuid. Vóór aanvang van de werkzaamheden moet van het werkgebied samen met het rayon een nulmeting worden opgesteld. De vergunninghouder moet voor de uitvoering tevens een vaste contactpersoon aanstellen van de eigen organisatie dan wel de hoofdaannemer. U dient hiervoor, minimaal acht werkdagen voor aanvang, de werken aan te melden via regio-zuid@pzh.nl, onder vermelding van het kenmerk van dit besluit. Als aan dit voorschrift niet wordt voldaan, behouden wij ons het recht voor om uitvoering van de werken stil te leggen.

4. Als de werken invloed zullen hebben op het functioneren van een provinciale installatie, of als het nodig is om werkzaamheden uit te voeren in een provinciale installatie, moet de aannemer acht werkdagen vóór uitvoering contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via 070 - 441 6622, dat zal doorverwijzen naar de betreffende installatie-verantwoordelijke.

5. BUS-meldingen die door ons, als perceeleigenaar, moeten worden ondertekend, dienen te worden ingediend via aanvragen-kabels&leidingen@pzh.nl.

6. Het passeren van uitwegen langs provinciale wegen valt niet onder dit besluit. Dit moet de vergunninghouder afstemmen met de betreffende aanwonende.

7. Omtrent de juiste plaats van de werken en de wijze van uitvoering moet vooraf overleg worden gepleegd met het bovengenoemde rayon, wiens aanwijzingen stipt moeten worden opgevolgd.

8. Het gras hoger dan 0,20 meter op de bermen, binnen het werkgebied, moet kort voor het graafwerk over de volle breedte van de bermen worden gemaaid en opgeruimd.

Uitvoering

1. Van de op de werken betrekking hebbende tekeningen en berekeningen, alsmede van dit besluit, moet een exemplaar op het werk aanwezig zijn.

2. De HDD-boring moet worden gemaakt volgens de aan KPN verleende vergunning.

3. De werkzaamheden langs de provinciale weg mogen niet meer dan de strikt noodzakelijke hinder aan het verkeer op de weg veroorzaken. De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd, indien het zicht ter plaatse door atmosferische omstandigheden minder is dan 200 meter.

4. Ligging:
   a. Bij langsligging moet minimaal een meter afstand worden gehouden tot de wegverharding.
   b. Mantelbuizen of leidingen die een rijstrook kruisen, moeten minimaal een meter buiten de wegverharding uitsteken.
   c. Kabels moeten minimaal 0,60 meter dekking hebben ten opzichte van maaiveld, leidingen minimaal 0,80 meter.
   d. Kruisingen met bermsloten moeten minimaal een meter dekking hebben ten opzichte van de vaste slootbodem.
   e. Kasten en opstallen moeten minimaal 4,5 meter afstand houden tot de rijbaan, of bij plaatsing langs een fietspad minimaal 1,0 meter afstand tot het fietspad.

5. De breedte van de sleuf mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is. De uitgegraven grond moet zoveel mogelijk in de oorspronkelijke gelaagdheid worden teruggebracht, aanvullingen moeten laagsgewijs mechanisch worden verdicht, zo nodig onder bijlevering van tekortkomende materialen.

6. Te verlaten kabels en leidingen moeten worden geruimd, tenzij hierover nadere afspraken zijn gemaakt. Gesloten verharding mag hiervoor niet worden verbroken.

7. Ter voorkoming van verontreinigingen van het werkgebied als gevolg van de werkzaamheden dienen afdoende maatregelen te worden genomen. Desondanks ontstane verontreinigingen moeten onmiddellijk worden verwijderd.

8. Aan het einde van elke werkdag moeten alle sleuven en gaten geheel zijn gevuld of, ter goedkeuring van het rayon, worden afgezet/gemarkeerd, op zodanige wijze dat de veiligheid op de weg niet in gevaar wordt gebracht.

9. Waar bestrating moet worden opgebroken, moeten uitkomend verhardingsmateriaal, zand en grond elk afzonderlijk worden opgeslagen. Opgebroken bestrating moet door vaklieden worden hersteld.

10. Gesloten verharding mag niet worden verbroken tenzij dit specifiek in het besluit hierboven benoemd is.

11. Uitvoering van de werken mag niet leiden tot schade aan de aanwezige beplanting. Bij verwijdering van de aanwezige beplanting moet deze tijdelijk worden ingekuild. Bomen en hun wortelgestellen mogen niet door de werkzaamheden worden beschadigd. Bomen mogen zonder nadere toestemming niet worden verwijderd.

12. Aanvullingen ter plaatse van de onverharde bermen moeten vlak, vrij van puin e.d. en onder profiel worden afgewerkt, eventueel worden gefreesd en worden ingezaaid met een door het rayon op te geven graszaadmengsel of worden afgedekt met (uitkomende) graszoden, welke voor het graven van de sleuf zijn gestoken en tijdelijk zijn opgeslagen in depot. Puinresten e.d. mogen niet in de sleuf worden teruggebracht, maar dienen voor eigen rekening te worden afgevoerd.

13. Materialen die gedurende de uitvoering verloren raken, moeten worden vervangen.

14. Wegkruisingen moeten na voltooiing worden ingemeten.

Oplevering

1. De uitvoeringstermijn is een jaar, vanaf de datum van afgifte van dit besluit. Daarna hebben wij conform de Omgevingswet de mogelijkheid om het besluit in te trekken indien de werken nog niet zijn uitgevoerd.

2. Werkzaamheden inzake nazorg vallen hier niet onder en kunnen na deze termijn, in overleg met het rayon, worden uitgevoerd met inachtneming van de uitvoeringsvoorschriften.

3. Na beëindiging van de werkzaamheden moet het provinciaal eigendoms- c.q. beheergebied in de voormalige toestand worden teruggebracht en worden opgeleverd ter goedkeuring van het bovengenoemde rayon, door middel van het door het rayon opgestelde opleveringsformulier.

4. Na het voltooien van de werken moeten revisietekeningen aan ons worden toegezonden. Indien wij geen revisietekeningen ontvangen, nemen wij aan dat de werken zijn gerealiseerd conform de aanvraag.

5. Indien de werken onverhoopt niet zullen worden uitgevoerd, moet dit besluit bij het rayon worden afgemeld.

Nazorg

1. Bij nazakking (inklinking) van de aanvullingen ter plaatse van onverharde bermen of talud moeten deze tot een half jaar na de oplevering van de werken worden hersteld, zo nodig met bijlevering van tekortkomende grond.

2. Bij nazakking (inklinking) van de aanvullingen ter plaatse van opgebroken bestrating moet deze tot één jaar na de oplevering van de werken worden onderhouden, zo nodig met bijlevering van tekortkomende materialen.

3. Na voltooiing van de werken moet verwijderde beplanting worden herplaatst en eventuele verloren gegane beplanting worden bijgeleverd. Deze beplanting moet gedurende één jaar na plaatsing worden verzorgd.

Slotbepalingen

1. Dit besluit is verzonden aan de adressant, als beschikking op het verzoek, en aan ons betreffende rayon, ter kennisneming.

2. Dit besluit sluit vergunningplicht op grond van andere wet- of regelgeving niet uit. Dit besluit betreft alleen het beperkingengebied met betrekking tot provinciale wegen, zoals aangewezen in afdeling 2.5 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, of provinciale vaarwegen, zoals aangewezen in 2.4 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. U vindt deze beperkingengebieden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-1920/1/html dan wel https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dc-2025-1897/1/html.

3. Wij zijn bevoegd dit besluit in te trekken, indien de hieraan verbonden voorschriften niet worden nageleefd. Wij zijn daartoe ook bevoegd, indien de door ons beschermde belangen dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen dan wel geen afdoende oplossing bieden.

Die andere maatregelen zijn:
a het wijzigen van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
b het aan dit besluit verbinden van nadere voorschriften.

4. Indien door herinrichting van het weggebied onzerzijds verlegging van de werken noodzakelijk is, ontvangt de vergunninghouder daartoe van ons een VTA dan wel VTM. Op de verlegging is onze dan geldende compensatieregeling bij gedwongen verlegging van toepassing. Dit geldt niet voor herinrichtingen van het weggebied door derden.

5. De compensatieregeling bij gedwongen verlegging is niet van toepassing indien de vergunninghouder bij behandeling van de aanvraag tot vergunning op de hoogte is gesteld dat de werken binnen de voorzienbare termijn moeten worden verlegd. In dat geval staat zulks vermeld bij de overweging van dit besluit.

6. De compensatieregeling is niet van toepassing op telecommunicatiekabels die worden gelegd onder werking van de Telecommunicatiewet.

Hoogachtend,

namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

ValidSigned by mr. A. J. S. van Beurden
on 07-09-2026

mw. mr. T.N.F. van der Gaarden
Manager Juridisch Beheer en Advies
(Ambtelijk opdrachtgever)
Domein Uitvoering
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief

Bezwaar en voorlopige voorziening

Bezwaar maken
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. het Awb-secretariaat
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermeldt u “Awb-bezwaar”.
U kunt uw bezwaarschrift ook online indienen via www.zuid-holland.nl.

Het indienen van bezwaar betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening aanvragen
Indien u de inwerkingtreding van dit besluit wilt uitstellen, kunt u - als u tegen dit besluit bezwaar heeft gemaakt - bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt het verzoek richten aan:
de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag.

Meer informatie
Op de website https://loket.rechtspraak.nl/ vindt u meer informatie over de bezwaarprocedure en de aanvraag van een voorlopige voorziening. Ook leest u daar welke mogelijkheden er zijn om een bezwaar of een verzoek om een voorlopige voorziening digitaal in te dienen.