locatie



vooraankondigingen + parkeerverboden

nr parkeerverbod



nr vooraankondiging









opmerkingen

- vooraankondigingen en parkeerverboden plaatsen twee weken voor aanvang werkzaamheden, invulling datum- en/of tijdsaanduiding afhankelijk van exact moment van uitvoering
- getoonde invulling parkeerverboden (beeld en tekst) ter indicatie, werkelijke invulling parkeerverboden afstemmen op geldende eisen en richtlijn wegbeheerder
- afplakken conflicterende bebording en bewegwijzering conform geldende richtlijnen
- verwijderen conflicterende markering conform geldende richtlijnen

verklaring

- werkruimte
- afgesloten verkeersruimte/opslag
- te plaatsen verkeersmaatregelen
- verkeersmaatregelen vorige fase
- permanente bebording
- af te plakken verkeersmaatregelen
- te verwijderen verkeersmaatregelen
- te plaatsen tekstbord
- tijdelijke verharding - elementen
- tijdelijke verharding - loopschotten
- bouwhek hoog gekoppeld met klem
- bouwhek half-hoog of dranghek gekoppeld met klem
- geleidebarrier - beton + halfhoog bouwhek
- geleidebarrier - beton max. 30 cm breed
- geleidebarrier - beton (voorzien van bakens)
- fietssluis
- NUTS Stedin/Vitens
- bestaande situatie
- nieuwe situatie
- aanwezige markering
- tijdelijke markering
- demarkeren
- verkeersregelaar
- verkeersstroom - voetgangers
- verkeersstroom - voetgangers door werkvak
- verkeersstroom - fietsers
- verkeersstroom - autoverkeer regulier
- verkeersstroom - autoverkeer omleiding richting Oudenoord/Centrum
- verkeersstroom - autoverkeer omleiding richting Kardinaal de Jongweg
- verkeersstroom - autoverkeer aangepaste rijrichting / door werkvak / tijdelijk
- verkeersstroom - werkverkeer
- verkeersstroom - werkverkeer

tijdelijke verlichting:
- □ wel plaatsen
- ■ niet plaatsen
- □ onbekend

opdrachtgever: Gemeente Utrecht

VSP
Ien Dalessingel 1E | 3543 MD Utrecht
085-0601190 | info@vsp.nl

project: Kaatstraat - Adelaarstraat

scan code voor actuele versie & navigatie


onderdeel: Fase 1A + 1B: verkeersmaatregelen
afzetting + omleiding i.c.m. de grootschalige omleiding tek. -004

tekenaar:	G. Vossers	par.	GVO	datum	19-10-2026	schaal:	1:1000
controleur:	D. de Groot	par.	DGR	datum	19-10-2026	formaat:	A1
vrijgever:	D. van Schaick	par.	DSC	datum	19-10-2026	blad: 1	van: 1

status: Definitief | documentnummer: 3-260150-GU-KA-VKM-003_v2.0 | versie:

© VSP BV | Kaartmateriaal: TopoPlus, © SPOTinfo

DOORSNEDE B Fase 1B
SCHAAL 1:100 Oudenoord



vervallen:

1X



[110/83]

1X



1X



toegevoegd:

1X



1X



1X



2X



ca. 75m¹
bouwhek half-hoog of dranghek
gekoppeld met klem

A3