Situatie vertikaal transport
Heresingel 36 Groningen
d.d. 11-07-2025





Werkwijze afvoer sloopmaterialen:
Op het trottoir wordt een bakwagen geplaatst met een 40m3 container.
Middels een kraan zal met een kleine bak het afval van de bovenste verdieping naar beneden getransporteerd worden.
Getoonde foto's zijn van een vergelijkbare situatie.

Werkwijze aanvoer bouwmaterialen:
Op het trottoir wordt een bakwagen geplaatst met een kraan. Materialen worden rechtstreeks van de bak naar de bovenste verdieping getransporteerd.
Er zal geen materiaal op het trottoir of de weg worden geplaatst.

