Behoort bij: 20240227-D-B-1-P1

Reconstructie Waal te Molenlanden

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20240227-D-B-1-P1
het uitvoeren van grond, riolerings en verhardingswerken ten behoeve van de reconstructie van Waal te Molenlanden.
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)

(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 20240227-D-B-1-P1

Reconstructie Waal te Molenlanden

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDENDE WERKEN**					
10	**ADMINISTRATIEF EN VOORBEREIDEND WERK**					
101	**MONITORING**					
101010	Opstellen monitoringsplan - bestaande panden.	EUR		N		
101020	Toepassen trillingsmeters.	EUR		N		
101030	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N		
101040	Uitvoeren deformatiemetingen - zettingen.	EUR		N		
101050	Uitvoeren deformatiemetingen - scheuren	EUR		N		
102	**LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN**					
102010	Digitaal uitzetten.	EUR		N		
103	**ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN**					
103010	Vergunningen, meldingen en/of informatievoorzieningen bodemactiviteiten.	EUR		N		
105	**WERKPLANNEN**					
105010	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen materialen.	EUR		N		
105020	Opstellen faseringsplan.	EUR		N		
105030	Opstellen straatwerkplan.	EUR		N		
105040	Opstellen grondstromenplan.	EUR		N		
106	**FLORA EN FAUNA**					
106010	Opstellen quickscan ecologie.	EUR		N		
106020	Opstellen ecologisch werkplan.	EUR		N		
108	**OPNAME BESTAANDE TOESTAND**					
108010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N		
12	**VERKEERSMAATREGELEN**					
121	**VERKEERSVOORZIENINGEN**					
1210	Verkeersmaatregelen					
121010	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N		
1211	Inspectie					
121110	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		
1212	Voorzieningen verkeer					
121210	Toepassen afzetting(en) - kruispunten	EUR		N		
121220	Toepassen vol. afzetting(en) - wegvak.	EUR		N		
121230	Toepassen ged. afzetting(en) - wegvak.	EUR		N		
121240	Toepassen afzetting(en) - proefsleuven.	EUR		N		
1213	Omleidingen					
121310	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
1214	Voorzieningen voetganger					
121410	Toepassen loopschotten (kunststof).	EUR		N		
1215	Verkeersregelaars					
121510	Inz. Verkeersregelaar.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1216	Overige maatregelen					
121610	Toepassen geleidebakens	EUR		N		
121620	Toepassen van publicatieborden.	EUR		N		
1219	Schoonmaken wegen					
121910	Schoonmaken van verhardingsoppervlak.	EUR		N		
121920	Sproeien wegen.	EUR		N		
13	**BEMALINGEN**					
132	**OPENBEMALING**					
1321	Open bemaling					
132110	Toepassen open bemaling - (riool)sleuven en cunet.	EUR		N		
133	**PEILBUIZEN**					
133010	Lev./aanbr. peilbuis.	st	3,00	V		
133020	Verw./afv. peilbuis.	st	3,00	V		
133030	Monitoring peilbuizen.	EUR		N		
14	**TIJDELIJKE VOORZIENINGEN**					
140	**VOORZIENINGEN ALGEMEEN**					
1401	Bouwhekken					
140110	Toepassen tijdelijke afrastering - hoog.	EUR		N		
1402	Rijplaten					
140210	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N		
140220	Toepassen rijplatenbaan - bouwweg	EUR		N		
140610	Toepassen schottenbrug.	EUR		N		
1409	Overige voorzieningen					
140910	Op hoogte brengen van straatpotten en brandkranen.	st	10,00	V		
141	**VOORZIENINGEN GRONDWERK**					
1410	Kabels en leidingen					
141010	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N		
142	**VOORZIENINGEN RIOLERING**					
1421	Tijdelijke voorzieningen riolering					
142110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - HWA.	EUR		N		
143	**TIJDELIJK DEPOT**					
143010	Inrichten tijdelijk depot - buiten de werkgrenzen.	EUR		N		
143020	Opruimen tijdelijk depot - buiten de werkgrenzen.	EUR		N		
143030	Transport, laden en lossen tijdelijke opslag.	EUR		N		
15	**OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
150	**GROENVOORZIENINGEN**					
1501	Klepelen terrein					
150110	Klepelen - bermen en taluds.	are	1,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150120	Frezen - bermen en taluds.	are	1,00	V		
151	**STRAATWERK**					
1511	Betonstraatstenen					
151110	Verw./afv. betonstraatstenen - kf, in elleboogverb.	m2	30,00	V		
151120	Verw./afv. betonstraatstenen - kf, in elleboogverb.	m2	20,00	V		
1512	Straatbakstenen					
151210	Verw. sbs - kf, kl. roodpaars, in keperverb.	m2	695,00	V		
151220	Verw./afv. sbs - kf, kl. roodpaars, in keperverb.	m2	95,00	V		
153	**OPSLUITINGEN**					
1531	Opsluitbanden					
153110	Verw./afv. opsluitbanden - 100x200mm.	m	470,00	V		
1539	Overige opsluitingen					
153910	Verw./afv. parkeerbanden.	st	4,00	V		
155	**RIOLERING**					
1551	Verwijderen leidingen van kunststof PVC					
155110	Verw./afv. PVC-buizen - ø125mm.	m	40,00	V		
1555	Verwijderen putten / putafdekkingen					
155510	Verw./afv. inspectieputten.	st	5,00	V		
155520	Verw./afv. putrand met deksel.	st	1,00	V		
1558	Verwijderen kolken					
155810	Reinigen kolken.	st	8,00	V		
155820	Verw./afv. straatkolken.	st	8,00	V		
158	**INRICHTING EN BEBAKENING**					
1583	Verkeersborden					
158310	Verw./afv. verkeers- of straatnaambord incl. paal.	st	1,00	V		
1588	Lichtmasten					
159	**DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
1591	Schonen terrein					
159110	Schonen terrein.	EUR		N		
16	**MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN**					
162	**PROEFSLEUVEN GRAVEN, DICHTEN EN VERDICHTEN**					
162010	Graven proefsleuf.	m	30,00	V		
2	**GRONDWERK**					
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N		
21	**GROND ONTGRAVEN**					
210	**GROND UIT CUNETTEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210010	Ontgr. zand uit cunet - dikte 0.15m.	m3	165,00	V		
210020	Ontgr. grond uit cunet - dikte 0.20m.	m3	220,00	V		
218	**GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT**					
218010	Ontgr. zand uit depot - Industrie.	m3	165,00	V		
218020	Ontgr. grond uit depot - Landbouw/Natuur.	m3	335,00	V		
23	**GROND VERVOEREN**					
230	**GROND VERVOEREN BINNEN HET WERKTERREIN**					
2300	Grond vervoeren naar depot					
230010	Verv. zand naar depot - Industrie.	m3	165,00	V		
230020	Verv. grond naar depot - Landbouw/Natuur.	m3	335,00	V		
2301	Grond vervoeren naar plaats van verwerking					
230110	Verv. zand naar plaats van verwerking - Industrie.	m3	115,00	V		
230120	Verv. grond naar plaats van verwerking - Landbouw/Natuur.	m3	5,00	V		
231	**GROND AFVOEREN VAN HET WERKTERREIN**					
231010	Afv. zand - Industrie.	m3	50,00	V		
231020	Afv. grond - Landbouw/Natuur.	m3	330,00	V		
24	**GROND VERWERKEN**					
245	**GROND VERWERKEN IN BEKLEDING**					
245010	Verw. grond in bekleding - 0.15m3/m.	m3	5,00	V		
247	**GROND VERWERKEN IN DEPOT**					
247010	Verw. zand in depot.	m3	165,00	V		
247020	Verw. grond in depot - Landbouw/Natuur.	m3	335,00	V		
249	**PROFILEREN EN VERDICHTEN**					
249010	Profileren van bermen en terreinen.	m2	90,00	V		
3	**LEIDINGWERK**					
325	**PUTAFDEKKINGEN**					
3252	Nieuwe putafdekkingen					
325210	Lev./aanbr. putafdekking - HWA.	st	1,00	V		
325220	Lev./aanbr. stelringen 50mm.	st	1,00	V		
325230	Lev./aanbr. stelringen 100mm.	st	1,00	V		
33	**VRIJVERVAL AANSLUITINGEN**					
334	**KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKLEIDINGEN**					
3340	Grondwerkzaamheden					
334010	Ontgr. grond uit sleuf - kolkaansluitingen.	m	205,00	V		
334020	Verw. grond in sleuf - kolkaansluitingen.	m	205,00	V		
3343	Leidingen					
334310	Lev./aanbr. PVC-buizen ø125mm - aansluitingen.	m	40,00	V		
334320	Lev./aanbr. PVC-buizen ø160mm - aansluitingen.	m	165,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3344	Overige aansluitingen					
334410	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	V		
336	**PVC HULPSTUKKEN**					
3360	PVC hulpstukken ø125mm					
336010	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 90°.	st	25,00	V		
336020	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 45°.	st	25,00	V		
336030	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 30°.	st	25,00	V		
336040	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 15°.	st	25,00	V		
336050	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - T-stuk 45°.	st	15,00	V		
336060	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - T-stuk 90°.	st	15,00	V		
336070	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - combikap.	st	15,00	V		
3361	PVC hulpstukken ø160mm					
336110	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 90°.	st	15,00	V		
336120	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 45°.	st	15,00	V		
336130	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 30°.	st	15,00	V		
336140	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 15°.	st	15,00	V		
336150	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - T-stuk 45°.	st	10,00	V		
336160	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - T-stuk 90°.	st	10,00	V		
336170	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - combikap.	st	10,00	V		
336180	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - verloop.	st	15,00	V		
34	**AFWATERINGSELEMENTEN**					
340	**STRAATKOLKEN**					
3400	Straatkolken					
340010	Lev./aanbr. straatkolk - Axedo 30l., molgoot.	st	7,00	V		
349	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN AFWATERINGSELEMENT**					
349010	Reinigen kolken.	st	7,00	V		
39	**NUTSVOORZIENINGEN**					
392	**DIVERSEN LEIDINGWERK**					
3920	Grondwerk					
392010	Ontgr. grond uit sleuf - mantelbuizen.	m	50,00	V		
392020	Verw. grond in sleuf - mantelbuizen.	m	50,00	V		
3921	Leidingwerk					
392110	Lev./aanbr. PVC-buizen ø125mm - kabelbescherming (1)	m	50,00	V		
5	**VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN**					
51	**WEGFUNDERING C.Q. SEMI-VERHARDINGEN**					
510	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
510020	Afwerken zandbed - menggranulaat.	m2	1.035,00	V		
510030	Afwerken zandbed - funderingssubstraat.	m2	35,00	V		
512	**AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN**					
5120	Menggranulaat					
512010	Lev./aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 250mm.	m2	1.035,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5121	Funderingsubstraat					
512110	Lev./aanbr. substraat - 250mm, grastegelfundatie 60-40.	m2	35,00	V		
53	**STRAATLAGEN**					
531	**AANBRENGEN STRAATLAAG**					
531010	Lev./aanbr. straatlaag - brekerzand - 50mm.	m2	690,00	V		
54	**BESTRATING: OPSLUITINGEN**					
541	**OPSLUITBANDEN**					
5413	Opsluitbanden 150x250mm - in specie, grijs.					
541310	Lev./aanbr. opsluitbanden 150x250mm - recht.	m	470,00	V		
541320	Lev./aanbr. opsluitbanden 150x250mm - bocht.	m	15,70	V		
541330	Lev./aanbr. opsluitbanden 150x250mm - hoekst.	st	6,00	V		
541340	Pasmaken van betonbanden 150x250mm.	st	65,00	V		
549	**OVERIGE KANTOPSLUITINGEN**					
5490	Stootbanden					
549000	Lev./aanbr. stootband 200x180x890mm.	st	4,00	V		
55	**BESTRATING: OPEN VERHARDING**					
550	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
550010	Vervoeren bestratingsmaterialen.	EUR		N		
552	**STRAATBAKSTENEN**					
5521	Straatbaksteen - dikformaat					
552110	Aanbr. sbs, df, kl. roodpaars in keperverb.	m2	690,00	V		
554	**MOLGOTEN**					
5543	Molgoten van natuursteen					
554310	Aanbr. molgoot, keien (5), kl. Zweeds Graniet	m	235,00	V		
56	**BESTRATING: TEGELWERK**					
563	**GRASBETONTEGELS**					
5630	Infiltratieroosters					
563010	Lev./aanbr. TTE Groen.	m2	30,00	V		
563020	Lev./aanbr. TTE klinkers.	m2	2,50	V		
563030	Pasmaken van TTE roosters.	EUR		N		
58	**HERSTRATEN**					
5800	Herstraten					
580010	Herstraten betontegels t.b.v. aansluitingen.	m2	50,00	V		
580020	Herstraten betonstraatstenen t.b.v. aansluitingen.	m2	50,00	V		
580030	Herstraten straatbakstenen t.b.v. aansluitingen.	m2	75,00	V		
580040	Herstraten sierbestrating t.b.v. aansluitingen.	m2	75,00	V		
580050	Herstellen halfverharding.	m2	50,00	V		
580060	Opnieuw stellen van kantopsluitingen van beton.	m	50,00	V		
6	**GROENVOORZIENINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
62	**ZAAIEN**					
621	**INZAAIEN BERMEN EN TALUD**					
6210	Voorbereidende werkzaamheden					
621010	Frezen t.b.v. inzaaien taluds.	are	1,00	V		
621020	Egaliseren t.b.v. inzaaien taluds.	are	1,00	V		
6211	Inzaaien					
621110	Zaaien - Barenbrug D2.	are	1,00	V		
7	**INRICHTING EN BEBAKENING**					
73	**STRAAT- EN WEGMEUBILAIR**					
731	**BEBORDING**					
7310	Verkeersbordpalen					
731020	Lev./aanbr. verkeersbordpaal - 3.90m in mv.	st	1,00	V		
7312	Verkeersborden					
731230	Lev./aanbr. verkeersbord - L-serie.	st	1,00	V		
731240	Lev./aanbr. verkeersbord - OB-serie.	st	1,00	V		
732	**STRAATNAAMBORDEN EN -PALEN**					
7320	Verkeersbordpalen					
732020	Lev./aanbr. verkeersbordpaal - 3.60m in mv.	st	1,00	V		
7321	Straatnaamborden					
732110	Lev./aanbr. straatnaambord - buisbeugel, blauw.	st	1,00	V		
732120	Lev./aanbr. straatnaambord - opzetbeugel, blauw.	st	1,00	V		
8	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
80	**COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE**					
800	**COMMUNICEREN MET DERDEN**					
8000	Bevoegd gezag					
800020	Melding start werkzaamheden - waterschap.	EUR		N		
8001	Omwonenden					
800110	Communiceren met derden - bewonersbrief.	EUR		N		
800120	Communiceren met derden - omgevingsmanager.	EUR		N		
8002	Gemeente					
800210	Communiceren met derden - gemeente(n).	EUR		N		
801	**COÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN**					
801010	Coördinatie werkzaamheden - K&L.	EUR		N		
801020	Coördinatie werkzaamheden - bedrijven.	EUR		N		
801030	Coördinatie werkzaamheden - derden.	EUR		N		
81	**VEILIGHEID EN GEZONDHEID (ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN)**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810010	Coördinatiewerkzaamheden arbeidsomstandigheden.	EUR		N		
810020	Opstellen V&G-plan.	EUR		N		
82	**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**					
821	**INZETTEN WERKNEMERS**					
821010	Inzetten van koppel stratenmakers - 06:00-20.00 uur.	uur	16,00	V		
821020	Inzetten van grondwerkers - 06:00-20.00 uur.	uur	16,00	V		
821030	Inzetten van verkeersregelaars - 06:00-20.00 uur.	uur	16,00	V		
822	**INZETTEN MATERIEEL**					
822010	Inzetten rupsgraafmachines 0.50m3 - 06:00-20:00 uur.	uur	16,00	V		
822020	Inzetten wielgraafmachines 1.0m3 - 06:00-20:00 uur.	uur	16,00	V		
822030	Inzetten rupsgraafmachines 1.5m3 - 06:00-20:00 uur.	uur	16,00	V		
822040	Inzetten van vrachtauto's - 06:00-20.00 uur.	uur	16,00	V		
822050	Inzetten van knijperauto's - 06:00-20.00 uur.	uur	16,00	V		
822060	Inzetten van wielladers - 06:00-20.00 uur.	uur	16,00	V		
822070	Inzetten van een tractoren - 06:00-20.00 uur.	uur	16,00	V		
822080	Inzetten van een wegdekreiniger - 06:00-20.00 uur.	uur	16,00	V		
84	**REVISIEGEGEVENS**					
840010	Opstellen revisie.	EUR		N		
840020	Opstellen as-built-tekeningen.	EUR		N		
840030	Opstellen opleverdossier.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N		
910040	Gebruik klein materieel.	EUR		N		
910050	Kosten volgend uit deel 2.1 en deel	EUR		N		
910060	Maatregelen faseringsplan.	EUR		N		
910070	Maatregelen ecologisch werkplan.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost - onvoorzien.	EUR	15.000,00	V		
950020	Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V		
950030	Stelpost - partijkeuring grond- en baggerspecie.	EUR	5.000,00	V		
950040	Stelpost - partijkeuring bouwstoffen.	EUR	2.500,00	V		
950050	Stelpost - specialistisch toezicht en landmeetwerkzaamheden.	EUR	2.500,00	V		
950060	Stelpost - bouwkundige opnames.	EUR	2.500,00	V		
950070	Stelpost - aansluiting percelen derden.	EUR	5.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					