Damstraat

N

Utrecht

30

30

30

30

30

30

centrum

centrum

Langerak Kanaleneiland

Langerak Kanaleneiland

Langerak Kanaleneiland

uitvoering:
8 maanden

Legenda

- Barriers (ca. 600 m)
- Bevers (8 stuks waarvan 3 met reflectie)
- Barrier + bouwhekken (ca. 330 m)
- Bouwhekken
- Tijdelijke belijning

Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht

Versluys Verkeerstechniek BV
www.versluys.nl
Bodegraven - Ede - Rotterdam - Vijfhuizen

Project:
Damstraat x Croeselaan te Utrecht
Nieuwe situatie

Onderdeel: Tijdelijke situatie		Afstand VRI: ... m	
Aard werkzaamheden opdr.gever: Civiel			K54368
Getekend	: J. Pool	Datum	: 30-07-2026
Gecontroleerd	: J. Kraaij	Datum	: 30-07-2026
Referentienr.	:	Tekeningnummer:	
Formaat: A1	Schaal: nvt	Status: Concept	126-03642-01

Plaatsing conform CROW 96a en 96b - Conflicterende beboding / bewegwijzering afdekken